



NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31008759 (vh ZLD-6605)

Met 13 tekeningen en 4 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland



018400 2013 PZDT-N-13257 best  
Nota van inlichtingen bij contract 31008759 ZLD-66

Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31008759 (vh ZLD-6605) verstrekt aan gegadigden naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst op 9 september 2008, voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Boulevards Bankert en Evertsen, tussen dp 335 en dp 350 + 60 m met bijkomende werken in de gemeente Vlissingen.

**Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt**

**In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht**

- In artikel 22.1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  - Tekening ZLRW 2008-1196 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1301
  - Tekening ZLRW 2008-1197 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1302
  - Tekening ZLRW 2008-1198 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1303
  - Tekening ZLRW 2008-1199 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1304
  - Tekening ZLRW 2008-1200 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1305
  - Tekening ZLRW 2008-1201 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1306
  - Tekening ZLRW 2008-1202 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1307
  - Tekening ZLRW 2008-1203 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1308
  - Tekening ZLRW 2008-1204 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1309
  - Tekening ZLRW 2008-1205 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1310
  - Tekening ZLRW 2008-1206 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1311
  
- Aan artikel 22.1 worden de volgende tekeningen toegevoegd:
 

Tekeningsnummer	Omschrijving
ZLRW 2008-1312	Situatie zonneplateau
ZLRW 2008-1313	Dwarsprofiel 8A en 8B bestaand en nieuw
  
- In artikel 22.2 wordt de volgende wijziging aangebracht:
  - Bijlage 1 Inschrijvings- en beoordelingsdocument 1.0, vervalt en wordt vervangen door een nieuwe bijlage 1 Inschrijvings- en beoordelingsdocument 1.1
  
- Aan artikel 22.2 worden de volgende bijlagen toegevoegd:
 

Bijlage nr.	Omschrijving
9.	Rapportage betreffende een detectieonderzoek met als doel het lokaliseren van Conventionele Explosieven ter plaatse van strekdam "Nollendam" te Vlissingen
10.	Tekening fundatie milieumonument
  
- In artikel 61.2.9, lid 4, vervallen de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> regel.
  
- Artikel 61.2.10 wordt uitgebreid met de nieuwe leden 4, 5 en 6, luidend als volgt:
  4. De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de werktekeningen en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop zij de werktekeningen heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op de vijfde werkdag aan de aannemer heeft meegedeeld worden de werktekeningen geacht te zijn geaccepteerd.
  
  5. Acceptatie wordt aan de werktekeningen onthouden, indien blijkt dat de werktekeningen niet voldoen aan de in lid 3 genoemde eisen. In het geval de werktekeningen niet worden geaccepteerd wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Voor echt erkend

De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, nieuwe werktekeningen, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.  
Ten aanzien van de beslissing over de nieuwe werktekeningen is het bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing.

6. De aannemer mag niet starten met de uitvoering van de werkzaamheden, voordat de werktekeningen door de directie zijn geaccepteerd.
- Artikel 61.2.11 wordt uitgebreid met een nieuw lid 7, luidend als volgt:
    7. Bij het eventuele gebruik van het onderwaterdepot conform de bij dit bestek gevoegde tekeningen en genoemd in artikel 61.2.4 lid 8 van dit bestek, dient de aannemer ervoor te zorgen dat na het gebruik van het onderwaterdepot geen steenresten achterblijven op de locatie.
  - Er wordt een nieuw artikel toegevoegd te weten **artikel 62.1.2 Eisen algemeen: verwijderen fundatie milieumonument** luidend als volgt
    - 62.1.2 *Eisen algemeen: verwijderen fundatie milieumonument*
      1. De bestaande betonnen fundatie van het milieumonument ter plaatse van het badstrand verwijderen en afvoeren conform artikel 61.2.3 lid 1 of breken volgens art. 62.1.1 lid 3.
      2. De aannemer mag de vrijkomende breuksteen, als genoemd in art. 64.16.1, onder de nieuwe kreukelberm te verwerken ter plaatse van dwarsprofiel 5. Deze laag breuksteen mag niet gerekend worden tot de benodigde laagdikte van 0,70m.
      3. Alle overige te verwijderen materialen afvoeren van het werk.
  - Aan artikel 64.16.1 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd luidend als volgt:
    3. Vrijkomende steen uit de te verwijderen glooiingconstructies en de breuksteen van de te verwijderen fundatie van het milieumonument welke conform dit contract moet worden verwerkt in de kreukelberm verwerken onder de in lid 2 genoemde breuksteen. Deze steen mag niet worden gerekend tot de op de tekeningen aan te brengen laagdikte van de in lid 2 genoemde breuksteen. Te hergebruiken gepenetreerde basalt voor verwerking onderling van elkaar scheiden.
  - Er wordt een nieuw artikel toegevoegd te weten **artikel 66.6 Betonnen zonneplateaus** luidend als volgt
    - 66.6.2 *Eisen algemeen: aanbrengen zonneplateaus*
      1. Ter plaatse van ca. dp 345 + 70 m, ca. dp 347 en ca. dp 348 + 25 m dienen in totaal een drietal zonneplateaus aangebracht te worden conform het principe weergegeven op bestekstekeningen ZLRW 2008-1312 en ZLRW 2008-1313
      2. Nadere detaillering zoals o.a. wapening en betonkwaliteit dienen door de aannemer bepaald te worden en ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd.
      3. De trappen die in het midden van de zonneplateaus aangebracht dienen te worden voorzien van een gepolijste RVS (316L) leuningconstructie, RVS (A4) bevestigingsmaterialen en een antisliplaag, geïntegreerd in de beton, op de treden. Daarnaast dienen alle hoeken inclusief de elementen te worden voorzien van een vellingkant.

- Er wordt een nieuw artikel toegevoegd te weten **artikel 66.11 Elektrische installaties, kabels en leidingen** luidend als volgt
  - 66.11 Elektrische installaties, kabels en leidingen**
  - 66.11.1 Eisen algemeen: elektrische installaties, kabels en leidingen**
  - 1. De bestaande pompput met bijbehorende kabels en leidingen zoals weergegeven in bijlage 8 van dit bestek dienen tijdelijk te worden verwijderd en na uitvoering van de werkzaamheden in de dezelfde staat te worden herplaatst en aangesloten op de bestaande kabels en leidingen.
  - 2. De huidige verlichting ter plaatse van het Nollehoofd dient behouden te blijven en indien nodig ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden en nieuwe situatie verwijderd en herplaatst te worden.
  - 3. Kosten m.b.t. het verleggen, aansluiten, testen e.d. van kabels en leidingen voor ingebruikname zijn voor rekening van de aannemer.
  - 4. De werkzaamheden dienen door of namens de aannemer te worden uitgevoerd i.o.m. de betreffende kabel- en leidingbeheerders. Daarnaast dienen de werkzaamheden te voldoen aan de eisen gesteld door de kabel- en leidingbeheerder.
- In artikel 92.23, is tweemaal een lid 2 opgenomen. Het 2<sup>e</sup> lid twee vervalt.
- Aan artikel 93.9.10 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd luidend als volgt:
  - 6. Werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd conform de aanbevelingen genoemd in bijlage 9 (Rapportage betreffende een detectieonderzoek met als doel het lokaliseren van Conventionele Explosieven ter plaatse van strekdam "Nollendam te Vlissingen) t.b.v. het benaderen, identificeren en eventueel tijdelijk veiligstellen van explosieven, zijn voor rekening van de aannemer.
- In Bijlage 1, Inschrijvings- en beoordelingsdocument, wordt de volgende wijziging aangebracht:

Kwaliteitscriterium	Subcriterium	Aspect	Aandachtspunten	Doelstelling OG
1. Omgevingsmanagement	Omgeving	a. Overlast omgeving	1. Beperken overlast als gevolg van werkzaamheden en hinder voor omwonenden / belanghebbenden / recreanten 2. Afhandeling klachten van belanghebbenden / omwonenden / recreanten 3. Minimale hinder als gevolg van wijze aan- en afvoer materiaal en materieel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Publieksgerichtheid</li> <li>o Minimale overlast voor de omgeving</li> <li>o Zo gering mogelijke invloed op veiligheid wegverkeer / recreant / omwonenden</li> <li>o <b>Aanvoer van steenachtige materialen primair over water</b></li> </ul>
		b. Veiligheid omgeving	1. Maatregelen afsluiten werkterrein 2. Aanvullende maatregelen t.b.v. veiligheid omgeving	

Kwaliteitscriterium	Subcriterium	Aspect	Aandachtspunten	Doelstelling OG
2. Technisch management	Uitvoeringsprocessen	Veiligheid waterkering	1. Wijze waarop tijdens de uitvoering de veiligheid van de waterkering is gewaarborgd bij zowel gunstige als ongunstige weersomstandigheden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waterkering moet ook tijdens de uitvoering veiligheid kunnen bieden.</li> </ul>
Prestatiecriterium	Subcriterium	Aspect	Aandachtspunten	Doelstelling OG
3. Omgevingsmanagement	Vroegtijdig gereedkomen werkzaamheden.	n.v.t.	n.v.t.	

Tijdens de inlichtingen is een presentatie van EMVI gegeven, welke als **bijlage** bij deze nota is gevoegd.

**Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:**

1. **Vraag:** **Artikel 66.1.3 Trappen Badcaisson.**  
Hoe lang moeten de bouwhekken voor afsluiting van de toegangen blijven staan? Wie zorgt er voor een definitieve afsluiting?  
**Antwoord:** De hekken dienen tot uiterlijk 1 juni 2009 te blijven staan. Een definitieve afsluiting is niet noodzakelijk omdat binnen de uitvoeringstermijn van dit bestek nieuwe trappen geplaatst zullen worden.
2. **Vraag:** **Artikel 92.11 Onderhoudstermijn.**  
Klopt de aangegeven datum van de onderhoudstermijn van 15 mei 2010? Dit is ongeveer 1 jaar na oplevering van de werkzaamheden.  
**Antwoord:** De datum 15 mei 2010 is correct.
3. **Vraag:** **Artikel 92.23 Beschikbaar stellen van directiebehoeften.**  
Vraag: Er wordt twee keer lid 2 vernoemd. Heeft dit een speciale reden?  
**Antwoord:** Nee. Het 2<sup>e</sup> lid 2 komt te vervallen.
4. **Vraag:** **Artikel 93.9.10 Oorlogstuig algemeen.**  
Lid 1. Wat wordt exact bedoeld met rekening houden van mogelijke aanwezigheid van oorlogstuig en/of niet gesprongen explosieven (NGE). Wordt er vooraf van de werkzaamheden een NGE-onderzoek verricht en het werkterrein vrijgegeven op niet gesprongen explosieven?  
**Antwoord:** Er is een detectie onderzoek naar conventionele explosieven uitgevoerd. Resultaten van dit onderzoek worden als bijlage bij deze nota gevoegd. Op basis hiervan dient de aannemer maatregelen te treffen en mogelijke verdachte locaties te benaderen.
5. **Vraag:** **Artikel 93.9.10 Oorlogstuig algemeen.**  
Lid 5. Schade aan materieel en de daaruit voortvloeiende kosten wordt deze verrekend op de genoemde stelpost? Voor rekening van de aannemer komt dan te vervallen?  
**Antwoord:** Zoals artikel 93.9.10 lid 3 stelt zullen noodzakelijke kosten van de door de aannemer te verrichten werkzaamheden en leveringen voor het opruimen door de Explosieve Opruimings Dienst (EOD) van het aangetroffen oorlogstuig middels de doelstelpost genoemd in artikel 92.37 lid 2 worden vergoed.  
Schade aan materieel en daaruit voortvloeiende kosten zullen conform hetgeen is beschreven in artikel 93.9.10 lid 5 niet middels de doelstelpost genoemd in artikel 92.37 lid 2 worden vergoed en zijn derhalve wel degelijk voor rekening van de aannemer.
6. **Vraag:** **Artikel 93.9.10 Oorlogstuig algemeen.**  
Wordt er door de opdrachtgever een verzekering afgesloten voor deze werkzaamheden?  
**Antwoord:** Nee.

- 7. Vraag:** **Artikel 93.9.10 Oorlogstuig algemeen.**  
Hoe wordt omgegaan met de ons genoemde opleveringsdatum van artikel 92.8 lid 2 inclusief artikel 92.42 lid 6 indien er tijdens de uitvoering niet gesprongen explosieven worden aangetroffen.
- Antwoord:** Indien het aantreffen van explosieven leidt tot een aanzienlijke vertraging die door de aannemer aannemelijk kan worden gemaakt, dient de aannemer een verzoek tot uitstel van oplevering in te dienen. Hier zal in alle redelijkheid en billijkheid mee worden omgegaan.
- 8. Vraag:** **Scoretabel EMVI**  
Kunt u aangeven wat bedoeld wordt met het "aandeel bij scoretabel EMVI" en de maximale score-range van 8? Indien het aandeel vermenigvuldigd wordt met de score-range en deze score range van alle onderdelen worden opgeteld kan maximaal van 4 worden gehaald.  
Kunt u de scoretabel nader uitleggen?
- Antwoord:** Zie bijlage met de presentatie EMVI.  
"aandeel bij scoretabel EMVI" is het percentage van de score dat deze meetelt.  
"de maximale score-range van 8" is het aantal punten van -4 tot 4
- 9. Vraag:** **Tekening ZLRW-2008-1196 situatie (1)**  
Tussen dwarsprofiel 1 en 2 moet aan de bovenzijde, buiten bestaande glooiing, nog extra grondwerk worden verricht voor de overlappingsconstructie en los gestorte breuksteen?
- Antwoord:** Grondwerk wat noodzakelijk is om de nieuwe glooiingconstructie aan te kunnen brengen dient te worden verricht.
- 10. Vraag:** **Tekening ZLRW-2008-1198 Dwarsprofiel 1**  
In detail 1 wordt onder de kreukelberm niet gesproken over geotextiel type 2 non-woven. In het dwarsprofiel wordt hier wel over gesproken? Moet het geotextiel type 2 non-woven worden toegepast?
- Antwoord:** Ja.
- 11. Vraag:** **Tekening ZLRW-2008-1202 Dwarsprofiel 5**  
In dwarsprofiel 5a staat de trapgetekend in de nieuwe situatie. Deze trappen worden definitief verwijderd. Of worden er door derden een nieuwe trap aangebracht? Zo ja gebeurt dit tijdens onze uitvoeringsperiode?
- Antwoord:** Er zullen in opdracht van de gemeente Vlissingen door een derde partij nieuwe trappen teruggeplaatst worden. Dit zal gebeuren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de glooiing. De directie zal hierover contact onderhouden met de gemeente Vlissingen en de aannemer hiervan op de hoogte houden.
- 12. Vraag:** **Bijlage 8 tekening pompput en persleiding Panta Rhei**  
In het bestek is bijlage 8 toegevoegd, in de besteksomschrijvingen kan ik niets vinden over deze pompput en persleiding. Moet er aan deze pompput met persleiding nog iets gebeuren? Of is deze tekening ter info meegezonden voor alleen de ligging van de pompput met persleiding?
- Antwoord:** Er wordt een artikel 66.11.1 elektrische installaties, kabels en leidingen toegevoegd aan het bestek.

**Door gegadigden zijn de volgende vragen gesteld:**

- 1. Vraag:** Wordt het strandpaviljoen Panta Rhei in zijn geheel verwijderd, dus inclusief andere opstallen en terrassen?
- Antwoord:** Ja. Het strandpaviljoen wordt in zijn geheel voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de eigenaar verwijderd.
- 2. Vraag:** Nabij het strandpaviljoen staan 2 containers op elkaar gestapeld. Zijn deze tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig?
- Antwoord:** Nee. Deze containers zijn een post van de reddingsbrigade en zijn in de periode dat gewerkt wordt aan het Nollehoofd niet aanwezig.
- 3. Vraag:** Nabij het strandpaviljoen staan een aantal strandcabines. Zijn deze tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aanwezig?

- Antwoord:** Nee.
4. **Vraag:** Inschrijvings- en beoordelingsdocument. Blz. 27 Aanmerken als ongeschikte inschrijver. Valt de score van -5 buiten de score-range?
- Antwoord:** Ja. Een inschrijver die op een onderdeel van de EMVI-criteria -5 scoort wordt aangemerkt als ongeschikte inschrijver. Een score van -5 wordt alleen gegeven wanneer een door de inschrijver voorgestelde oplossing c.q. werkwijze m.b.t. een EMVI-criterium leidt tot onaanvaardbare risico's ten aanzien van de te bereiken doelstellingen van de OG.

De aanwezigen worden gewezen op artikel 92.43A van het bestek. De zekerheidsstelling dient in de Alcatelperiode, dus voor de gunning, te worden ingediend.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 9<sup>e</sup> september 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,  
Namens deze,  
DE DIRECTEUR VAN DE DIRECTIE WEGEN & VERKEER,

Dr. A.P.M.A. Vonck

