

Toetsrapport

Werkgroep

Kennis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Projectbureau Zeeweringen

Polder/Dijkvak
Zuidelijke havendam Walsoorden

Toetsing uitgevoerd door

██████████

Doorkiesnummer

██████████

Status

Datum

18 februari 2002

Bijlage(n)

Kenmerk

K-02-02-10

Beschrijving

Het betreft de controle van de toetsing van de zuidelijke havendam van Walsoorden.

Veldbezoek

Uitgevoerd: 15-02-02.

Schade geconstateerd aan de overgang van blokken naar basalt aan de kop van de havendam. Verder is er schade aan de basalt waar de granietblokken zijn gestort.

Controle Steentoets

Er is getoetst met Toetspeil. De overige randvoorwaarden zijn akkoord.

Bekleding 176.15 B heeft een onwaarschijnlijk dun filter. (geen invloed op uiteindelijke score).

Ondernomen acties

De bekledingen 176.15 t/m 176.15 C zijn getoetst op afschuiving m.b.v. de CUR-regel.

Uit te voeren acties/Advies

Neem contact op met het waterschap over toetsen met ontwerppeil i.p.v. toetspeil.

Zorg voor duidelijkheid omtrent het politieke gebeuren van het haventje.

Het gras op het bovenste deel van de havendam zal getoetst moeten worden op klappen. De uitkomst zal dan onvoldoende zijn. Het toetsen van het horizontale deel van de bekleding op het havenplateau (aansluitend aan de havendam) zal problematisch zijn (zowel gras als harde bekledingen zullen zeer waarschijnlijk onvoldoende scores).

Een geavanceerde toetsing van de blokken (op filter) aan de binnenzijde van de havendam lijkt niet zinvol gezien de dikte van de blokken en de mate van onvoldoende.

Projectbureau Zeeweringen
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70
Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.

nummer	score	opmerking	score
176.11 B	twijfel	te grote belasting (F-waarde)	onvoldoende
176.11 F	twijfel	te grote belasting (F-waarde)	onvoldoende
176.12 B 176.12 C 176.12 D	twijfel en goed	naast gelegen vak is materiaal transport geconstateerd. Grens niet bekend. Gering oppervlak tussen onvoldoende.	onvoldoende
176.15 176.15 a 176.15 A	twijfel	op basis van CUR getoetst eventueel op basis van nieuwe ksi-lijnen goed te toetsen	afschuiving = goed onvoldoende (?)
176.15 B 176.15 C	twijfel	op basis van CUR getoetst	onvoldoende