

Overzichtsschema mitigerende maatregelen zeeweringen Zeeland

Beschrijving	Van toepassing onder volgende omstandigheden	Vogels	Zoog-dieren	Amfi-bieën	Planten	Habitats
Planning						
Trajecten niet langer dan 5 km	Alle	X				
Trajectbegrenzing afstemmen op ecologische criteria	Alle Oosterscheldelocaties	X			x	
Uitvoering						
Alle van toepassing zijnde maatregelen vastleggen in het bestek.	Alle maatregelen	X	x	x	x	x
Toezicht op c.q. begeleiding bij de uitvoering	Alle	X	x	x	x	x
Vogels						
Geen werkzaamheden op twee direct aansluitende dijktrajecten	In principe alle	X				
Voor het broedseizoen (begin april) beginnen met werkzaamheden	Werkzaamheden vinden plaats binnen de verstoringsafstand van aanwezige broedvogels (soortafhankelijk 200-500m)	X				
Voor aanvang van het broedseizoen (1 april) de aanwezige vegetatie zo kort mogelijk maaien	Werkzaamheden vinden plaats binnen de verstoringsafstand van aanwezige broedvogels (soortafhankelijk 200-500m)					
Periode van werkzaamheden zo kort mogelijk houden	Altijd en overal	X	x	x		
Riet- en ruigtestroken langs rijroutes voor aanvang broedseizoen maaien	Indien aanwezig	X	x	x		
Keuze rijroutes afstemmen op aanwezige vogelwaarden	Indien belangrijke vogelplaatsen aanwezig					
Geen stenen breken op of aan de buitenzijde van de dijk	Overal waar slik, schor of ander voorland aanwezig is waar vogels geregeld gebruik van maken. Indien er op dezelfde locatie ook binnendijks vaak vogels bivakkeren, of (veel) woonhuizen aanwezig zijn, moet er een afweging worden gemaakt	X				
Toegankelijkheid onderhoudsweg voor recreanten beperken. Maatregelen plaatsafhankelijk nader te specificeren (doorgroeisteen, borden, hekken, schapen etc.)	Op locaties waar werkzaamheden plaatsvinden binnen 200m van een unieke broed-, rust- of foerageerplaats met significante aantallen vogels	X				
Fasering van werkzaamheden in de tijd voor zover mogelijk afstemmen op tijdelijke aanwezigheid van vogels	Broed- en hoogwatervluchtplaatsen, met name indien sprake is van significante aantallen en afwezigheid alternatieven	X				
Verplaatsen van dijkovergangen	Indien gelegen in direct nabijheid van belangrijke hvp's of foerageergebieden	X				

Beschrijving	Van toepassing onder volgende omstandigheden	Vogels	Zoog-dieren	Amfi-bieën	Planten	Habitats
Creëren van uitwijk-hvp's, bijvoorbeeld door lokale ophoging of kort maaien op schorren of afsluiten aangrenzende delen voor recreanten	Bij aanwezigheid unieke HVP binnen de verstoringsafstand	X				
Dijkbekleding afstemmen op aanwezige natuurwaarden (= detailadvies)	Altijd en overal	X			x	
Zoogdieren						
Voor aanvang van de werkzaamheden de aanwezige vegetatie zo kort mogelijk maaien, bij voorkeur aan het begin van het groeiseizoen (2 ^e helft maart).	Altijd, groene delen van de buitenzijde en kruin van de dijk.	X	x			
Bij werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf de teen naar boven werken	Altijd en overal	X	x			
Van een zijde van het dijkvak beginnen en een kant uit werken	Altijd en overal	X	x			
Dieren verjagen of wegvangen	Indien dit niet vanzelf gaat		x	x		
Openingen van bunkers vrijhouden	Bij aanwezigheid vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen		x			
Amfibieën						
Afschermen werkzaamheden c.q. wegvangen van rugstreep padden voor aanvang werkzaamheden	Bij aanwezigheid van populatie binnen 1km van het werk			x		
Habitats						
Teenverschuiving minimaliseren (ontwerpfase), bv. door steiler talud (voorzorgbeginsel)	Altijd en overal, maar met name bij aanwezigheid kwalificerend habitat				x	x
Breedte kreukelberm niet breder dan strikt noodzakelijk (maximaal 5 meter)	Altijd en overal, maar met name bij aanwezigheid kwalificerend habitat				x	x
Breedte werkstrook niet breder dan strikt noodzakelijk, bij voorkeur binnendijks opslaan, maximaal 15 m van de waterbouwkundige teen	Bij aanwezigheid voorland, met name bij kwalificerend habitatype				x	x
Het voorland buiten de werkstrook niet betreden of berijden	Bij aanwezigheid voorland, met name bij kwalificerend habitatype				x	x
Geen opslag van materialen (stenen, grond etc)	Binnen- en buitendijkse terreinen met belangrijke natuurwaarden				x	x
Na werkzaamheden ter plaatse van de werkstrook het oorspronkelijk reliëf zo zorgvuldig mogelijk herstellen (maaieldhoogte, kreken) met gebruik van gebiedseigen materiaal. Overtollige grond moet worden afgevoerd!	Bij aanwezigheid voorland in de vorm van slik of schor, met name in geval van kwalificerend habitat				x	x

Beschrijving	Van toepassing onder volgende omstandigheden	Vogels	Zoog-dieren	Amfi-bieën	Planten	Habitats
Planten, week- en schelpdieren						
Geen werkzaamheden op zeegraslocaties voor eind monitoringsperiode van 2 Oosterscheldelocaties	Alle Oosterscheldelocaties, behalve op de monitorings- en werklocaties AI te Klein en Tholen Zuid.				x	
Keuze van dijkbekledingsmateriaal afstemmen op aanwezige natuurwaarden (= detailadvies) incl, detailafwerking	Altijd en overal				x	
Bestortingsmateriaal en periode van storten (okt. – dec.) zo veel mogelijk afstemmen op sublithorale flora (op basis van advies onderzoek)	Aanwezigheid waardevolle sublithorale flora (Oosterschelde)					