

“Restpunten”

Aannemers zagen bepaalde werkzaamheden, zoals het plaatsen van hekken, als restpunten. Hierdoor werden ze te laat uitgevoerd. Het was belangrijk dat alle zaken conform vergunningen werden uitgevoerd; de tijdsbepaling ‘na de werkzaamheden’ mocht geen vrijbrief zijn om sommige werkzaamheden langdurig te laten liggen. Het projectbureau leerde aannemers erop te wijzen dat de provincie Zeeland (als vergunnings-verstrekker) geen restpunten kent, dat dergelijke werkzaamheden bij de dijkversterking horen en dus op tijd moeten worden uitgevoerd.

Paddenschermen

Rugstreep padden zijn wettelijk beschermd. Wanneer er rugstreep padden leven in of nabij het werkgebied of depots, moeten aannemers maatregelen treffen om deze te beschermen. Belangrijk is het voorkómen van padden.



Het meest effectief zijn zogenaamde paddenschermen: lage, groene kunststof schermen, met een oog bevestigd aan ijzeren pinnen en goed ingegraven in de grond zodat de padden er niet onderdoor kunnen. De schermen voorkomen dat de rugstreep padden in het werkgebied of depot terecht komen. Dat zou namelijk kunnen resulteren in het stilleggen van de werkzaamheden.

Een nadeel van paddenschermen is dat ze in open landschap kunnen omwaaien. Hier moest dus extra aandacht voor zijn. Daarnaast werden de schermen niet altijd correct gebruikt. Bij speciale inspecties tussen 2008 en 2011 constateerde het projectbureau een aantal problemen:



- de geplaatste schermen waren nauwelijks ingegraven (‘een schaap kon hier nog onderdoor’).
- de schermen werden niet over volledige lengtes geplaatst.
- schermen rondom depots en bouwketen ontbraken.
- tijdens de bouwvak werden werkterrein en depots achtergelaten zonder schermen.
- Soms bleven er ondiepe plassen staan op de depots: ideale plekken voor voortplanting.

Projectbureau Zeeweringen wees aannemers tijdens het startoverleg extra op het belang van het goed plaatsen van de paddenschermen en het voorkomen van het blijven staan van plassen in het werkgebied en op depots. Dit bracht verbetering.

Overtreding grens werkstrook door verschuivend zand

Bij de dijkversterkingen wordt een werkstrook aangegeven waarbinnen de aannemer zijn werk moet uitvoeren. Binnen deze grenzen is het toegestaan de teen van de dijk te ontgraven en vrijkomende grond op te slaan. Het afschuiven van grond zorgt er echter nogal eens voor dat dit buiten de werkgrenzen terecht komt. Dit leidt tot overtreding van de NB-wet-vergunning en kan in het meest ernstige geval leiden tot stillegging van werk en boetes.

Het projectbureau leerde duidelijker in rapporten, voorschriften en contracten aan te geven dat de grenzen van de werkstrook onder geen voorwaarde overschreden mogen worden. Verschuiving van grond buiten de werkgrens werd niet geaccepteerd en moest desnoods worden afgevoerd.

Werkstrook in relatie tot strandjes

In 2010 werd bij verschillende dijkversterkingen geconstateerd dat de werkstrook bij strandjes, net als bij schorren en slikken, was gesteld op 15 meter. Door de grote hoeveelheden zand die tijdelijk vrijkwamen bij het ontgraven van de teen, was het niet mogelijk deze in de werkstrook op te slaan. Het opslaan van het zand op het strand (zand op zand) was ecologisch gezien geen bezwaar. Bij de desbetreffende trajecten werd middels een Verzoek tot Wijziging verruiming van de werkstrook gevraagd en verkregen. Het was handiger geweest dit voorafgaand aan de werkzaamheden vast te stellen.



Maairegime

In 2009 stelde het projectbureau vast dat de maatregelen ten aanzien van maaien zoals beschreven in de toetsen, niet werden gevolgd. Volgens het voorschrift moest vanaf begin maart minstens wekelijks kort gemaaid worden om te voorkomen dat broedvogels, zoals graspiepers, zich zouden vestigen. Het projectbureau leerde de aannemers tijdens het startoverleg extra te wijzen op het belang van op tijdig en frequent maaien.