



Provincie Zeeland  
Directie Infrastructuur en Vervoer  
Kanaalweg 1  
Postbus 8065  
4330 EB Middelburg

Contactpersoon

[redacted] n

Datum

29 augustus 2008

Ons kenmerk

PZDT-B-08287 best

Onderwerp

Ontheffing parallelweg Oesterdam N659

Doorkiesnummer \*

[redacted]

Bijlage(n)

2

Uw kenmerk

-

Geachte heer [redacted],

In verband met de uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Oesterdam (aanzet), Eerste Bathpolder en Tweede Bathpolder(deels), langs de Oosterschelde, verzoeken wij u om ontheffing te verlenen voor het gebruik van de parallelweg van de Oesterdam N659.

#### *Aanleiding en doel*

Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd door steenbekledingen. Uit waarnemingen van de waterschappen en onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is naar voren gekomen dat in Zeeland deze steenbekledingen onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand zijn.

Om dit probleem op te lossen is in 1996 het project Zeeweringen gestart. Hierin werken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen. Het doel is de met steen beklede delen van het buitentalud van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Op bovengenoemde locatie is dit het geval en is het derhalve noodzakelijk om de steenbekleding te verbeteren.

#### *Situering*

De steenbekleding op het gedeelte "Oesterdam" van onderhavig dijktraject is in eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta. Het gedeelte "Bathpolders" wordt door het waterschap beheerd. Een situatietekening is opgenomen in de bijlagen. De provinciale weg N659 op de Oesterdam inclusief de parallelweg is in beheer bij de provincie Zeeland.

#### **Rijkswaterstaat Zeeland**

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118)621993

[redacted]ws.nl

Internet www.zeeweringen.nl



013254 2008 PZDT-B-08287 best  
Ontheffing parallelweg Oesterdam N659

#### *Aard en beschrijving van de werkzaamheden*

De werkzaamheden betreffen het verbeteren van de steenbekleding van de dijk. In het onderhavige dijkvak wordt de huidige bekleding van betonblokken verwijderd. Deze worden grotendeels binnen het dijktraject hergebruikt en tevens worden er nieuwe materialen aangevoerd en aangebracht. De nieuwe materialen zijn betonzuilen, breuksteen, asfalt en fosforslakken.

#### *Periode van uitvoering*

Het vervangen van de steenbekleding zal plaatsvinden tussen 1 april en 1 oktober. Voorbereidende werkzaamheden en aanvoer van materialen zal voor het onderhavige dijktraject al vanaf 1 februari 2009 plaatsvinden.

#### *Transport*

Het transport over de parallelweg zal grotendeels in één richting plaatsvinden. Alleen het laatste stuk, bij de aansluiting op de hoofdrijbaan zal in twee richtingen gereden worden. Hiervoor zullen tijdelijke maatregelen (bijvoorbeeld rijplaten) worden genomen om te kunnen passeren. De transportroute is in de bijlage weergegeven. Het aantal transportbewegingen zal ongeveer op maximaal 40 per dag liggen.

#### *Verzoek*

Gelet op bovenstaande informatie en de daarbij behorende documenten die bij deze aanvraag zijn gevoegd, verzoeken wij u ontheffing te verlenen voor het gebruik van de parallelweg van de Oesterdam, volgens de bijgevoegde figuur. Graag vernemen we van u of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden met betrekking tot de transportroute en de veiligheid van overige gebruikers.

Met vriendelijke groet,

██████████ n

Projectbureau Zeeweringen