

## NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31010101 (voorheen ZLD-6311)

Met 44 tekeningen en 0 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Voor echt erkend

Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010101 (Voorheen ZLD-6311) verstrekt aan gegadigden naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 18 november 2008, voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Oesterdam, de Eerste Bathpolder, de Tweede Bathpolder, tussen dp 1186+40m en dp 1225+60m in 2009 en ter plaatse van de Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roelshoek, tussen dp 1225+60m en dp 1273+75m in 2010. Met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

**Algemene opmerkingen****Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt****In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht**

- In Artikel 22.1 lid 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  - Tekening ZLRW 2008-1341 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1451
  - Tekening ZLRW 2008-1342 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1452
  - Tekening ZLRW 2008-1343 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1453
  - Tekening ZLRW 2008-1344 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1454
  - Tekening ZLRW 2008-1345 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1455
  - Tekening ZLRW 2008-1346 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1456
  - Tekening ZLRW 2008-1347 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1457
  - Tekening ZLRW 2008-1348 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1458
  - Tekening ZLRW 2008-1349 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1459
  - Tekening ZLRW 2008-1350 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1460
  - Tekening ZLRW 2008-1351 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1461
  - Tekening ZLRW 2008-1352 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1462
  - Tekening ZLRW 2008-1353 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1463
  - Tekening ZLRW 2008-1354 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1464
  - Tekening ZLRW 2008-1355 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1465
  - Tekening ZLRW 2008-1356 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1466
  - Tekening ZLRW 2008-1357 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1467
  - Tekening ZLRW 2008-1358 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1468
  - Tekening ZLRW 2008-1359 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1469
  - Tekening ZLRW 2008-1360 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1470
  - Tekening ZLRW 2008-1361 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1471
  - Tekening ZLRW 2008-1362 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1472
  - Tekening ZLRW 2008-1363 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1473
  - Tekening ZLRW 2008-1364 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1474
  - Tekening ZLRW 2008-1365 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1475
  - Tekening ZLRW 2008-1366 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1476
  - Tekening ZLRW 2008-1367 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1477
  - Tekening ZLRW 2008-1368 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1478
  - Tekening ZLRW 2008-1369 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1479
  - Tekening ZLRW 2008-1370 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1480
  - Tekening ZLRW 2008-1371 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1481
  - Tekening ZLRW 2008-1372 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1482
  - Tekening ZLRW 2008-1373 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1483
  - Tekening ZLRW 2008-1374 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1484
  - Tekening ZLRW 2008-1375 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1485
  - Tekening ZLRW 2008-1376 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1486

Tekening ZLRW 2008-1377 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1487  
Tekening ZLRW 2008-1378 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1488  
Tekening ZLRW 2008-1379 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1489  
Tekening ZLRW 2008-1380 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1490  
Tekening ZLRW 2008-1381 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1491  
Tekening ZLRW 2008-1382 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1492  
Tekening ZLRW 2008-1383 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1493  
Tekening ZLRW 2008-1384 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1494

- In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:
  - Bijlage 1 wordt vervangen door een nieuwe versie d.d. 21 november 2008.  
Het betreft een wijziging in Bijlage B scoretabel EMVI, criterium technisch management uitvoering schorrandverdediging is toegevoegd. Het wegingspercentage kwaliteitscriteria is gewijzigd in 5 %. In Bijlage C Inschrijvingsbiljet is de werkgrens gecorrigeerd naar dp 1186+40m. *De gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap' wordt gehanteerd.*
  - Bijlage 5 wordt vervangen door een nieuwe versie d.d. 20 november 2008.  
Het betreft de wijziging van nummer 1. De toevoeging van de nummers 16a, 37 en 38.
  - Bijlage 11 en 12 vervallen

Artikel 61.2.1 lid 4 wordt **vervangen** door:

4. Geen werkzaamheden uitvoeren, in verband met woningen binnen- en buitendijks, van dp 1268 tot dp 1273+75m en van dp 1208 tot dp 1214, tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Artikel 61.2.1 lid 7 wordt **vervangen** door:

7. De werkzaamheden tussen dp 1225+60m en dp 1273+75m moeten worden uitgevoerd in 2010.

Artikel 61.2.4 lid 14 wordt **vervangen** door:

14. De schorrandverdediging dient aangelegd te worden in de periode van 1 februari 2009 tot en met 30 april 2009.

Artikel 61.2.4 lid 19 wordt **vervangen** door:

19. Versturende werkzaamheden om het broeden van vogels op het schor en op de dijk (werkgebied) van dp 1186+40m tot dp 1214 te voorkomen dienen vanaf 15 maart 2009 plaats te vinden.

Artikel 61.2.4 lid 20 wordt **vervangen** door:

20. Het aanbrengen van de fundering van de onderhoudsstrook tussen dp 1214 en dp 1225+60m en het aanbrengen van open steenasfalt op de onderhoudsstrook van dp 1186+40m tot dp 1225+60m dient na het vogelbroedseizoen plaats te vinden, indicatieve startdatum 1 juli 2009. Het ter plaatse niet meer broeden door vogels dient door een ter zake deskundige ecooloog van Projectbureau Zeeweringen vastgesteld te worden. De aannemer dient rekening te houden met een uitloop van het broedseizoen tot 1 augustus 2009.

Artikel 61.2.4 lid 22 wordt **vervangen** door:

22. Versturende werkzaamheden om het broeden van vogels op het schor en op de dijk (werkgebied) van dp 1225+60m tot dp 1244 te voorkomen dienen vanaf 15 maart 2010 plaats te vinden.

Artikel 61.2.4 lid 24 wordt **vervangen** door:

24. De werkzaamheden aan de steenbekledingen van dp 1244 tot dp 1255 en het aanbrengen van de fundering van de onderhoudsstrook van dp 1244 tot dp 1255 dienen plaats te vinden in de periode na het vogelbroedseizoen, indicatieve startdatum 1 juli 2010. Deze werkzaamheden dienen gereed te zijn op 30 september 2010. Het ter plaatse niet meer broeden door vogels dient door een ter zake deskundige ecooloog van

Projectbureau Zeeweringe vastgesteld te worden. De aannemer dient rekening te houden met een uitloop van het broedseizoen tot 1 augustus 2010.

Artikel 61.2.8 wordt **vervangen** door:

1. Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband houden met de uit te voeren werkzaamheden volgens dit contract, dienen door en voor rekening van de aannemer voor de oplevering hersteld te worden.
2. De aannemer dient ter plaatse van de uitwateringssluis bij dp 1214 drukverdelende maatregelen te nemen ten behoeve van transport.

Artikel 61.2.10 wordt uitgebreid met lid 7:

7. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens dit artikel ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de geaccepteerde werktekeningen geven de aannemer geen recht op betaling.

Artikel 61.2.11 lid 5 wordt **vervangen** door:

5. Na afronding van de werkzaamheden de als tijdelijk depot ingerichte locaties weer in de oorspronkelijke staat herstellen.

Artikel 61.2.11 wordt uitgebreid met lid 6 en lid 7:

6. Voorafgaand aan gebruik van de depots uit lid 1 dient de aannemer de 0-situatie vast te leggen.
7. De aannemer dient het depot, aangegeven op de bij het bestek behorende tekeningen, af te sluiten door middel van degelijke afrastering met een afsluitbare slagboom. De afrastering en slagboom dient na de uitvoering te worden gehandhaafd.

Artikel 62.1.1 lid 12 wordt **vervangen** door:

12. Het is toegestaan vrijkomend puin uit de vooroever nabij Roelshoek tussen dp 1268 en dp 1269+15m grondrestvrij te maken en te breken tot sortering 0/31,5 mm en te verwerken in de in artikel 65.4 van dit bestek genoemde funderingslaag. Het funderingsmateriaal dient grondrestvrij te zijn.

Artikel 62.2 wordt toegevoegd.

**62.2 Prestatie eisen: verwijderen bomen**

**62.2.1 Eisen algemeen: verwijderen bomen**

1. De aannemer dient de bomen inclusief boomwortels ter plaatse van het strandje van Roelshoek voor aanvang van de werkzaamheden te verwijderen.

Artikel 63.1.1 lid 11 wordt **vervangen** door:

- 11 Een grondonderzoek van de vrijkomende grond wordt aan de aannemer verstrekt. Er dient hierbij rekening te worden gehouden dat de vrijkomende grond wordt beoordeeld als klasse A (waterbodem) van het Besluit Bodemkwaliteit. Bij het verwerken van de grond is van toepassing het gesteld in artikel 61.2.3 lid 5.

Artikel 63.1.1 lid 15 wordt **vervangen** door:

- 15 Schorgrond vrijgekomen bij ontgravingen uit het voorland is ter plaatse herbruikbaar als afdeklaag tot het huidige schorniveau. Zeewaarts van de snijlijn van het nieuwe talud met de bovenkant van het schor geen extra aanvullaag aanbrengen. Het is toegestaan de schorgrond te verwerken als afdeklaag voor op de nieuwe steenbekleding tot de onderhoudsstrook dik 0,15 m tot 0,20 m. Tevens dient er een hoeveelheid schorgrond te worden verwerkt bij de nesthabitat voor de Schorzijdebij, de grond onder profiel aanbrengen zoals aangegeven op de bij het bestek behorende tekeningen. De resterende schorgrond vervalt aan de aannemer.

Artikel 63.1.1 lid 17 wordt **vervangen** door:

- 17 Het is toegestaan het vrijkomende zand (uit de kern van de dijk) af te voeren naar en te verwerken op het strandje nabij Roelshoek. Het zand dient ontdaan te worden van fysische verontreinigingen en over het gehele strand gelijkmatig te worden verdeeld.

Op de strandsuppletie locaties dienen veiligheidsmaatregelen te worden getroffen d.m.v. afzetten werkgebied en het aanbrengen van bebording "Levensgevaarlijk terrein drijfzand" Tevens dient er een hoeveelheid zand te worden verwerkt bij de nesthabitat voor de Schorzijdebij, de grond onder profiel aanbrengen zoals aangegeven op de bij het bestek behorende tekeningen.

Artikel 63.1.1 wordt uitgebreid met **lid 18**:

18. Nieuwe constructies niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de directie.

Artikel 64.8.3 lid 3 wordt **vervangen** door:

3. Bij het verwerken van gietasfalt dienen maatregelen te worden getroffen zodat aangrenzende constructies niet vervuild kunnen worden met (gemorst) gietasfalt.

Artikel 64.17 Houten damwand verval.

Artikel 64.18.1 lid 2 wordt **vervangen** door:

2. Sterkteklasse beton minimaal C 30/35, Milieuklasse XS3. Hoogovencement CEM III/b 42,5 LH HS.

Artikel 64.20.1 wordt uitgebreid met **lid 9**:

9. Materialen verwerken conform voorschriften van de leverancier.

Artikel 65.5 wordt toegevoegd:

**65.5 Asfaltbeton AC 16 SURF D2 (DAB 0/16)**

65.5.1 Eisen algemeen: Asfaltbeton AC 16 SURF D2

Asfaltbeton AC 16 SURF D2 is een warm bereid mengsel, bestaande uit steenslag, zand B, zwakke of middelsoort vulstof en bitumen 40/60.

65.5.2 Eisen gesteld aan materiaal: Asfaltbeton AC 16 SURF D2

1. Asfaltbeton AC 16 SURF D2 ontwerpsamenstelling conform artikel 31.2 van de aanvulling (november 2007) Standaard 2005 en NEN-EN 13108-1.
2. Bitumengehalte minimaal 6,2%, maximaal 6,6% (op 100% mineraal aggregaat).
3. Asfaltbeton AC 16 SURF D2 dient te worden geleverd onder certificaat.
4. Verwerkingstemperatuur ten minste 130° C.

Artikel 65.6.1 lid 2 t/m 5 vervallen en worden **vervangen lid 2 t/m 4** door:

2. De markeringen dienen conform de bij het bestek behorende tekeningen te worden aangebracht.
3. Nieuwe markering dient te bestaan uit wit thermoplastisch markeringsmateriaal.
4. De vorm en afmetingen van markeringen en/of bebakening uitvoeren overeenkomstig CROW-publicatie 207 'Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen'.

Artikel 66.1.2 wordt **vervangen** door:

De positie van het zich in het werk bevindende dijkmeubilair met behoud van functie aan de nieuwe constructies aanpassen. De locatie wordt i.o.m. directie opnieuw bepaald.

Artikel 66.3.1 lid 1 wordt **vervangen** door:

1. Alle onverharde oppervlakken, en het met grond afgedekte open steenasfalt inzaaien.

Artikel 66.6 wordt toegevoegd.

**66.6 Aanbrengen stuifschermen**

66.6.1 Eisen algemeen: aanbrengen stuifschermen

Tussen dp 1272 en dp 1273+75m dienen na het aanbrengen van de glooiingconstructie en het terug aanbrengen van het ontgraven zand nieuwe stuifschermen te worden aangebracht.

66.6.2 Eisen algemeen: aanbrengen stuifschermen

1. Tussen dp 1272 en dp 1273+75m dient evenwijdig aan de dijk over de gehele lengte een

stuifscherm van rijshout geplaatst te worden. De exacte plaats van het stuifscherm dient in overleg met de directie te worden bepaald.

2. Haaks op het in lid 1 genoemde stuifscherm dienen om de 50 m aan de zeezijde stuifschermen te worden aangebracht met een lengte van 10 m per stuk.

Artikel 66.8.1 lid 2 wordt **vervangen** door:

2. Na het afronden van de werkzaamheden dienen nieuwe afrasteringen en bestaande hekwerken geplaatst te worden, overeenkomstig artikel 66.8.2 van dit bestek.

Artikel 66.10 lid 2 wordt **vervangen** door:

2. Bij alle slagbomen dient een aanééngesloten versperring op de glooiing aangebracht te worden middels breuksteen 300-1000 kilogram.

Artikel 66.13.1 wordt uitgebreid met lid 7:

7. Schade aan de bestaande glooiing, ontstaan door het transport naar de schorrandverdediging, dient hersteld te worden.

Artikel 66.14.1 (foutief vermeld als 66.13.1) lid 1 wordt **vervangen** door:

66.14.1 Eisen gesteld aan het resultaat: Herstel buitendijksplateau Roelshoek

1. Aanbrengen van houten palen in de asfalt constructie  
De nieuw te plaatsen palenrij dient te bestaan uit:  
Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m  
Aantal palen: 5 stuks per meter.  
Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,00 m  
Palen te lood aanbrengen

Artikel 66.14.1 wordt uitgebreid met lid 2:

2. De aannemer dient de puinresten uit de vooroever nabij Roelshoek tussen dp 1268 en dp 1269+15m te verwijderen. De aannemer dient rekening te houden met een hoeveelheid van circa 3,5 ton/m<sup>1</sup>.

Artikel 92.23 lid 2 wordt **vervangen** door:

2. Directieverblijf

Beschikbaar stellen van een keet gedurende de looptijd van het werk op een in overleg met de directie te bepalen locatie.

De keet heeft een grootte van ca. 72 m<sup>2</sup>, een kamer van ca. 36 m<sup>2</sup>, overige kamers ca. 9 m<sup>2</sup>, een keuken (warm en koud stromend water en een wc met waterspoeling).

Kantoorinrichting:

- Stoelen en tafels voor 12 personen;
- 2 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 2 bureaustoelen;
- 1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
- kapstokken op elke kamer;
- internetverbinding (ADSL breedband), met tenminste 2 aansluitingen.
- 1 telefaxapparaat;
- 1 fotokopieerapparaat, inclusief benodigd papier;
- 1 kleurenlaser printer geschikt voor A4 en A3 papier, inclusief benodigd papier (in overleg met directie UAV);
- digitale fotocamera (inclusief benodigde software en minimaal 1 GB opslagcapaciteit);
- brandblusmiddelen.

Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelgeving.

Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten worden geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelmatig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten kosten voor de internetverbinding, telefaxaansluiting elektra en water zijn voor rekening van de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor:

- het verstrekken van koude en warme dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken;
- keetbediening voor het serveren van koffie e.d. éénmaal daags en tijdens excursies en vergaderingen.

Artikel 92.42 (Kortingen) lid 4 vervalt.

Artikel 93.9.1 lid 2 wordt **vervangen** door:

2. De aannemer stelt binnen 5 werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 93.9.9, lid 1 van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren werk. Het projectkwaliteitsplan moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de aannemer, gebaseerd op de norm ISO 9001:2000. Daarnaast moet het projectkwaliteitsplan uitgaan van en aansluiten op het door de aannemer bij zijn inschrijving overlegde Plan van Aanpak. Het projectkwaliteitsplan moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 93.9.3 van dit bestek.

Artikel 93.9.1 lid 8 wordt **vervangen** door:

8. Deelkwaliteitsplannen moeten uiterlijk 20 werkdagen voor de beoogde uitvoering van het betreffende werkonderdeel zijn ingediend met uitzondering van het deelkwaliteitsplan schorrandverdediging. Deze dient uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde uitvoering te zijn ingediend. Ten aanzien van de beslissing omtrent acceptatie van deelkwaliteitsplannen is het bepaalde in lid 4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 93.9.3 lid 1 wordt **vervangen** door:

1. Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat naast een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de aannemer ten minste de volgende onderdelen:
  - a. de samenhang tussen het projectkwaliteitsplan, de planning en de deelkwaliteitsplannen.
  - b. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in welke volgorde de aannemer voornemens is het werk en zijn onderdelen uit te voeren, alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het algemeen tijdschema moeten faseringen en bijbehorende verkeersvoorzieningen zijn weergegeven;
  - c. een procedure voor risicomangement waarin wordt beschreven op welke manier risico's worden geïdentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe beheersmaatregelen worden vastgesteld, gerealiseerd en geëvalueerd. Er dient een risicodossier te worden opgesteld en bijgehouden.
  - d. een risicoanalyse met alle door de aannemer onderkende (uitvoerings)risico's, waarin minimaal de kritieke onderdelen uit bijlage 5 van dit bestek zijn opgenomen. Tevens moet deze risicoanalyse zijn afgestemd op het afstemmingsoverleg volgens artikel 93.9.9 van dit bestek.
  - e. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met in acht name van het gestelde in artikel 93.9.6 van dit bestek;
  - f. een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangegeven hoe de registraties worden uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd.
  - g. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met in acht name van het gestelde in artikel 93.9.5 van dit bestek;
  - h. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;
  - i. deelkwaliteitsplan(nen) voor de werkzaamheden ten behoeve van de werkonderdelen;



- voor aanleggen van de schorrandverdediging
- j. keuringsplan(nen), waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de aannemer aantoot en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting behorende werkzaamheden voldoen aan in dit bestek gestelde eisen en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren:
    - bestekseis (norm en tolerantie);
    - de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
    - daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
    - tijdstip en/of frequentie van de keuring of test;
    - registratiewijze;
    - identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief documentatie);
  - o. een calamiteitenplan waarin de aannemer aangeeft hoe om te gaan met calamiteiten (calamiteitendraaiboek). Het plan moet onder andere ingaan op een optredende storm tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en optredende instabiliteit van het dijklichaam.
  - p. een plan voor het omgaan met uit het werk komende materialen, waarin wordt beschreven hoe omgegaan wordt met het hergebruik van materialen, het verwijderen van (water)bodemverontreiniging(en), het besluit bodemkwaliteit en de afvoer en verwerking van afvalstoffen.

Artikel 93.9.9 lid 1 wordt **vervangen** door:

1. Binnen één week na datum van opdracht belegt de directie een project start-up/afstemmingsoverleg. Hierin zal de directie aangeven wat de verwachting is voor de uitvoering van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de aannemer verwacht dat hij ook de verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide partijen. In dit overleg worden de risico's die beide partijen onderkennen met elkaar besproken.

**De tekeningen zijn gewijzigd. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en aanvullingen.****Algemeen:**


- In de projectnaam zijn de poldernamen opgenomen.
- De verwijzingen naar andere tekeningen is op alle bladen gewijzigd.
- De werkgrenzen zijn in situatie en dwarsprofielen gewijzigd.
- Er dienen nieuwe afrasteringen te worden teruggeplaatst.

ZLRW 2008-1342	ZLRW 2008-1452 De locatie van dwarsprofielen 4a en 5a is gewijzigd.
ZLRW 2008-1348	ZLRW 2008-1458 Elastocoast wordt gewijzigd in verlijmde steenslag.
ZLRW 2008-1349/1351/1353	ZLRW 2008-1459/1461/1463 Nieuwe asfaltdeklaag dijkovergangen is uitgebreid.
ZLRW 2008-1354/1356	ZLRW 2008-1464/1466 Aansluiting tegelpad aangepast einde werk. Bebording toegevoegd. Steiger dient teruggeplaatst te worden. Aangevulde grond dient ingezaaid te worden. Nieuwe asfaltdeklaag dijkovergang is uitgebreid. Doorsnede tpv boothelling is toegevoegd. Vervangen hekwerk. Aanbrengen wegmarkeringen.
ZLRW 2008-1378/1380/1381	ZLRW 2008-1488/1490/1491 Wijzigingen in bestaande bekledingstypen.
ZLRW 2008-1382	ZLRW 2008-1492 Datum fasering schorrandverdediging aangepast.
ZLRW 2008-1384	ZLRW 2008-1494 Bovenaanzicht detail toegevoegd.

**Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 18 november 2008 de volgende vragen gesteld:****Vragen over het bestek**

1. Artikel 61.2.4 leden 20 en 24  
Vraag: Voor wie is het risico als de vogels langer broeden dan aangegeven?  
Antwoord: De aannemer dient rekening te houden met een uitloop van het broedseizoen tot 1 augustus. Wordt verwerkt in NVI.
2. Artikel 61.2.4 leden 20 en 24  
Vraag: Door wie dient de ecooloog ingeschakeld te worden?  
Antwoord: Projectbureau Zeeweringen draagt zorg voor de inzet van een ecooloog. Wordt verwerkt in NVI.
3. Artikel 66.13  
Vraag: Is er een tracé aangegeven voor het bereiken van de schorrandverdediging?  
Antwoord: De werkgrenzen zijn op de bij het bestek behorende tekeningen aangegeven.
4. Artikel 66.13  
Vraag: Is de ondergrond van het tracé van de schorrandverdediging draagkrachtig?  
Antwoord: In bijlage 10 zijn sonderingen opgenomen voor het bepalen van de draagkracht van de ondergrond.
5. Artikel 66.13  
Vraag: Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de zetting van de ondergrond van de schorrandverdediging?  
Antwoord: De aannemer is verantwoordelijk voor zettingen ten gevolge van





transporteert weggingen en zettingen ten gevolge van het aanbrengen van de bestortingen cq. aanvullingen. Nadat de aannemer heeft aangetoond dat de schorrandverdediging is aangelegd conform de eisen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele restzettingen.

6. Artikel 61.2.5 lid 8  
Vraag: Wat wordt met dit artikel bedoeld?  
Antwoord: Snelheidsbeperkingen die, bijvoorbeeld voor de veiligheid van de omgeving of om overlast voor de omgeving te beperken, worden ingesteld door of namens de wegbeheerder geven geen recht op bijbetaling.
7. Artikel 93.9.1 lid 2  
Vraag: Kan de termijn voor het opstellen van het Projectkwaliteitsplan ruimer worden gesteld dan de 5 werkdagen na het afstemmingsoverleg?  
Antwoord: Nee.
8. Artikel 61.2.11  
Vraag: Is er maar 1 depot?  
Antwoord: De opdrachtgever heeft één depot aangewezen.
9. 63.1.1 lid 18 (NVI)  
Vraag: Binnen welke termijn worden nieuwe constructies door de directie ingemeten?  
Antwoord: Deze worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereed melding door de directie ingemeten.
10. Artikel 64.19 en 64.20  
Vraag: Hoe moet de verlijmde steenslag verwerkt worden?  
Antwoord: Voor verwerken dient de steenslag met de lijm gemengd te worden (artikel 64.20.1 lid 4).
11. Artikel 65.6  
Vraag: Uit welk materiaal dient de markering te bestaan? Moet dat wegverf zijn of thermoplastisch materiaal?  
Antwoord: Thermoplastisch materiaal. Wordt verwerkt in NVI.
12. Artikel 92.6a  
Vraag: Worden de loonkosten niet verrekend?  
Antwoord: Nee.
13. Artikel 92.6a  
Vraag: Is het bitumen uit het gietasfalt ook verrekenbaar?  
Antwoord: Ja. Wordt verwerkt in de NVI.
14. Artikel 92.23  
Vraag: Hoe lang moet de keet blijven staan?  
Antwoord: Gedurende de looptijd van het werk, van 1 februari 2009 tot 1 november 2010.
15. Bijlage 1  
Vraag: Wat wordt verstaan onder verificatie in bijlage B?  
Antwoord: De procedure waarmee de kwaliteit van het gerealiseerde werk wordt geborgd en wordt aangetoond dat aan de eisen uit het contract wordt voldaan.
16. Bijlage 1  
Vraag: Worden er problemen verwacht met vergunningen?  
Antwoord: Nee, de vergunningseisen zijn vertaald naar de mitigerende maatregelen in het bestek.

---

De aanwezigen worden gewezen op artikel 92.43A van het bestek. De zekerheidsstelling dient in de Alcatelperiode, dus voor de gunning, te worden ingediend.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 21<sup>e</sup> november 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,  
Namens deze,  
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,



Mr. R.J. van der Kluit

---

2<sup>e</sup> NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31010101 (voorheen ZLD-6311)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

2<sup>e</sup> Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010101 (Voorheen ZLD-6311) verstrekt aan gegadigden, voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Oesterdam, de Eerste Bathpolder, de Tweede Bathpolder, tussen dp 1186+40m en dp 1225+60m in 2009 en ter plaatse van de Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roelshoek, tussen dp 1225+60m en dp 1273+75m in 2010. Met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

In Bijlage 1 Het Inschrijvings-en Beoordelingsdocument op blz. 29 staat:

Aandeel kwaliteitscriteria: het procentuele aandeel aan economische waarde in de fictieve inschrijvingssom van het totaal van de kwaliteitscriteria (voorbeeld: bij een aandeel van 15% voor de kwaliteit, en derhalve 95% voor de inschrijvingssom:  $AK = 5 \rightarrow AK/(100-AK) = 0,052632$ ).

Dit moet zijn:

Aandeel kwaliteitscriteria: het procentuele aandeel aan economische waarde in de fictieve inschrijvingssom van het totaal van de kwaliteitscriteria (voorbeeld: bij een aandeel van 5% voor de kwaliteit, en derhalve 95% voor de inschrijvingssom:  $AK = 5 \rightarrow AK/(100-AK) = 0,052632$ ).

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 2 december 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,  
Namens deze,  
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

(Get)Mr. R.J. van der Kluit

voor eensluidend afschrift

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

(Get)Mr. R.J. van der Kluit



3<sup>e</sup> NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31010101 (voorheen ZLD-6311)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

3<sup>e</sup> Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010101 (Voorheen ZLD-6311) verstrekt aan gegadigden, voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Oesterdam, de Eerste Bathpolder, de Tweede Bathpolder, tussen dp 1186+40m en dp 1225+60m in 2009 en ter plaatse van de Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder, Oostpolder en Roelshoek, tussen dp 1225+60m en dp 1273+75m in 2010. Met bijkomende werken in de gemeente Reimerswaal.

In Bijlage 1 Het Inschrijvings- en Beoordelingsdocument op blz. 24 staat:

**In Pakket (Deel 2 van de inschrijving):**

— Alle producten voor de beoordeling van de economisch meest voordelige inschrijving als gesteld in paragraaf 2.3.1 en 2.3.3 van het Inschrijvings- en beoordelingsdocument en voortvloeiend uit Bijlage B.

Hier dient te staan:

**In Pakket (Deel 2 van de inschrijving):**

— Alle producten voor de beoordeling van de economisch meest voordelige inschrijving als gesteld in paragraaf 2.3.1 en 2.3.2 van het Inschrijvings- en beoordelingsdocument en voortvloeiend uit Bijlage B.

**Hiermee worden alleen die producten bedoeld die voor de beoordeling van de economisch meest voordelige inschrijving nodig zijn. Dus 2.3.2 is hier juist van toepassing.**

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 8 december 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,  
Namens deze,  
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,



Mr. R.J. van der Kluit

