



Waterschap Scheldestromen

Rijkswaterstaat Zee en Delta
Projectbureau Zeeweringen
T.a.v. de heer S.J.R. Vermunt
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

uw brief	: 9 september 2015	behandeld door	: Raymond Derksen
uw kenmerk	: RWS00557-8-613	doorkiesnummer	: 088-2461272
ons kenmerk	: 2015029720 (bij reactie graag dit nummer vermelden)	e-mail	: info@scheldestromen.nl
bijlagen	: -	verzenddatum	: 10 september 2015
		projectnummer	: -
onderwerp	: Zuidhoek Zierikzee		

Middelburg, 10 september 2015

Geachte heer Vermunt,

In uw brief van 9 september jl. verzoekt u ons om toestemming te verlenen voor het werken aan de waterkering in het stormseizoen. Momenteel wordt het dijktraject Zuidhoek Zierikzee versterkt in het kader van het project Zeeweringen. In uw brief geeft u aan dat er door verschillende factoren enige vertraging is opgelopen op dit werk.

Volgens de planning van de opdrachtnemer zullen na 1 oktober nog een aantal werkzaamheden plaatsvinden om het werk dit kalenderjaar nog te kunnen realiseren. De geldende voorwaarden zijn afkomstig uit het memo "Werken in het stormseizoen".

- Het afronden van de gloopingsconstructie tussen de dijkpalen 221 en 230. Hierbij blijft de bestaande gloopingsconstructie in tact tot een niveau van NAP +2,50 m doordat deze wordt overlaagd met een nieuwe gloopingsconstructie. **Voor deze werkzaamheden zijn geen extra maatregelen nodig omdat alleen maar sterkte wordt toegevoegd (§1.1).** Daarboven wordt tot een niveau van NAP +5,00 m de nieuwe gloopingsconstructie doorgezet. **Voor deze werkzaamheden geldt de voorwaarde dat deze dusdanig worden uitgevoerd dat de oorspronkelijke sterkte binnen 24 uur aantoonbaar kan worden teruggebracht. Dat wil zeggen dat de opdrachtnemer niet alleen de uitvoerbaarheid hiervan aantoonbaar maar ook waarborgt dat deze werkzaamheden altijd binnen 24 uur gerealiseerd kunnen worden (§1.1).** De werkzaamheden zullen half oktober gereed zijn.
- Het aanbrengen van een overlaging (tot NAP +1,45 m) en nieuwe betonzuilen ter hoogte van de losvoorziening in het havenkanaal bij dijkpaal 219. **Voor de overlaging zijn geen extra maatregelen nodig omdat sterkte wordt toegevoegd. Voor het aanbrengen van de betonzuilen geldt dat de oorspronkelijke sterkte binnen 24 uur aantoonbaar kan worden teruggebracht (§1.1).** De werkzaamheden zullen half oktober gereed zijn.
- Het afronden van grondwerk van de kruinverhoging langs het havenkanaal tussen de dijkpalen 215 en 221. De waterkering is vóór 1 oktober op hoogte. De werkzaamheden zullen eind

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

☎ 088 2461000 (lokaal tarief)

☎ 088 2461990

e info@scheldestromen.nl

s www.scheldestromen.nl

oktober gereed zijn. De kruinverhoging is voor 1 oktober gereed. Door de kruinverhoging wordt extra sterkte aan de waterkering toegevoegd. Bij het overige grondwerk geldt dat alleen werken die binnen 24 uur sterkte toevoegen zijn toegestaan, omdat anders sprake is van afname van veiligheid (§1.1).


- Het afwerken van bermen en taluds en het asfalteren van de onderhoudspaden. Deze werkzaamheden worden doorgaans na 1 oktober uitgevoerd en zullen naar verwachting half november gereed zijn. Voor het afwerken van de bermen geldt de voorwaarde dat het ontgraven cunet dagelijks weer wordt aangevuld met slakken en dat er geen ontgravingen plaatsvinden bij extreem hoogwater en bij een ongunstige weersverwachtingen: verwacht hoogwater vanaf NAP +2,0 m in combinatie met een windkracht van 7 Bf (§1.2).
- Het uitvoeren van de werkzaamheden aan de havendam van Haven De Val. Deze werkzaamheden omvatten het verzwaren van de kreukelberm en het aanbrengen van een overlaging. De werkzaamheden zijn niet benodigd voor het waarborgen van het veiligheidsniveau van 1:4000 maar worden uitgevoerd vanuit beheersoogpunt en zullen naar verwachting half november gereed zijn. Voor deze werkzaamheden zijn geen extra maatregelen nodig omdat alleen maar sterkte wordt toegevoegd (§1.4).

In uw brief geeft u aan dat door de opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden aanvullende maatregelen worden genomen. Deze bestaan uit het aantoonbaar beschikbaar hebben van voldoende materiaal en materieel om de glooiing dicht te kunnen zetten bij een calamiteit en door geen ontgravingen uit te voeren bij een verwachte waterstand van NAP +2,0 m en windkracht 7. Tevens dient de opdrachtnemer een contactpersoon aan te stellen die 24 uur per dag bereikbaar is.

Wij gaan akkoord dat bovengenoemde werkzaamheden in het stormseizoen worden uitgevoerd mits de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de door het waterschap genoemde voorwaarden voor uitvoering van werken tijdens het stormseizoen.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen



ing. A.G. Marinisse
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen