


07 JAN 2013

Provincie Zeeland  
T.a.v. de [REDACTED] k  
Postbus 165  
4330 AD MIDDELBURG

| PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN        | ACTIE | INFO |
|----------------------------------|-------|------|
| DATUM ONTVANGST                  |       |      |
| PROJECTMANAGER                   |       |      |
| MANAGER PROJECTBEHEERSING        |       |      |
| SECRETARIAAT                     |       |      |
| TECHNISCH MANAGER                |       |      |
| OMGEVINGSMANAGER                 |       |      |
| PROJECTSECRETARIS                |       |      |
| CONTRACTMANAGER                  |       |      |
| TECHNIEK Disciplineider Ontwerp  |       |      |
| TECHNIEK Disciplineider Kennis   |       |      |
| TECHNIEK Adviseur Toetsingen     |       |      |
|                                  |       |      |
|                                  |       |      |
|                                  |       |      |
|                                  |       |      |
|                                  |       |      |
|                                  |       |      |
|                                  |       |      |
|                                  |       |      |
| ARCHIEF nr. <u>22DB.B-130015</u> |       |      |
| CIRCULATIE MAP                   |       |      |



Waterschap Scheldestromen

uw brief : - behandeld door [REDACTED]  
uw kenmerk : - doorkiesnummer [REDACTED]  
ons kenmerk : 2012031508 e-mail [REDACTED]  
bijlagen : 1  
onderwerp : aanvullende werkzaamheden dijktraject Haven De Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder

Middelburg, 20 december 2012

Geachte heer [REDACTED] k,

VERZONDEN 21 DEC. 2012

In het kader van het project Zeeweringen is in 2010 de steenbekleding van het dijktraject Haven De Val, polder Zuidhoek, Zuidernieuwland- en Gouweveerpolder verbeterd. In 2012 is tijdens een inspectie geconstateerd dat het aangebrachte opensteenasfalt ter plaatse van de overgang naar de overlaging niet dik genoeg is. Daarom zijn aanvullende werkzaamheden voorzien.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een extra laag opensteenasfalt om de overgang te versterken. Het werkgebied loopt over een lengte van circa 450 meter om de Galgepolder. De breedte van de werkstrook is ongeveer 2 tot 3 meter. Volgens de planning duren de werkzaamheden maximaal vier dagen en vinden plaats in de periode half februari - eind maart (2013). De exacte datum is afhankelijk van het weer en derhalve nog niet aan te geven. De temperatuur moet in ieder geval boven de 10°C liggen.

In het bijgevoegde memo zijn de effecten van de werkzaamheden op de beschermde natuurwaarden getoetst. In het memo is getoetst aan de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Op basis van de natuurtoets kan worden geconcludeerd dat er door het uitvoeren van de werkzaamheden geen significante effecten optreden op soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 een beschermde status genieten. Het aanvragen van een natuurbeschermingswetvergunning is ons inziens niet vereist.

Op basis van het bovenstaande vragen wij u of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en of hier een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor benodigd is.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur  
van waterschap Scheldestromen


[REDACTED]  
hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen

Postadres:  
Postbus 1000,  
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:  
Kanaalweg 1,  
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,  
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)  
f 088 2461990  
e info@scheldestromen.nl  
s www.scheldestromen.nl



017808 2013 PZDB-B-13005

milieuaänvullende werkzaamheden dijktraject Haven c